

PLANILHA DE PREÇOS

Obra:	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL - (NOVO PRÉDIO PARA EM. AUGUSTA MARIA, E CRECHE CARLOTA FREIRE)	Pregao n°:	
Local:	BAIRRO GRAMA	Data:	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT (a)	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL		
				M.O	MAT	UNITÁRIO	M.O	MAT	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Mobilização da Contratada	GL	1,00						
1.2	Instalações da Contratada	GL	1,00						
2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
2.1	AÇO 12.5mm (1/2")	barra	2						
2.2	AÇO 10mm (3/8")	barra	22						
2.3	AÇO 8mm (5/16")	barra	410						
2.4	AÇO 6,3mm (1/4")	barra	320						
2.5	AÇO 5.0mm	barra	34						
2.6	ADITIVO CHAPISCO	18L	31						
2.7	AREIA	m³	146						
2.8	CIMENTO	saco	1183						
2.9	CONCRETO FCK 25	m³	87						
2.10	PEDRISCO	m³	83						
2.11	FIBRA DE AÇO	KG	1735						
2.12	FORMAS PARA PAREDES DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM	m²	139						
2.13	FORMAS PARA PAREDES DE CONCRETO ARMADO DE 18 CM	m²	1399						
2.14	TUBO ESGOTO SECUNDÁRIO 50mm - 6m	und	8						
2.15	TUBO ESGOTO SECUNDÁRIO 100mm - 6m	und	4						
2.16	TUBO ESGOTO SECUNDÁRIO 40mm - 6m	und	12						
2.17	REGISTRO GAVETA 25mm	und	10						
2.18	TUBO PVC AGUA FRIA SOLDÁVEL 25mm - 6m	und	11						
2.19	TÊ SOLDÁVEL 25mm	und	21						
2.20	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25mm	und	17						
2.21	JOELHO 90° ESGOTO 40mm	und	22						
2.22	JUNÇÃO DE REDUÇÃO SIMPLES 45° 100x50 ESGOTO	und	9						
2.23	JOELHO 45° 40mm ESGOTO	und	11						
2.24	JOELHO 45° 50mm ESGOTO	und	9						
2.25	TÊ SOLDÁVEL 40mm ESGOTO	und	9						
2.26	JUNÇÃO DE REDUÇÃO SIMPLES 50x40 ESGOTO	und	4						
2.27	CAIXA SIFONADA QUADRADA 100mm	und	22						
2.28	CAIXA DE INSPENSÃO DE ESGOTO SIMPLES 48L	und	1						
2.29	CAIXA DE GORDURA 42L	und	1						

2.30	CAIXA DE LUZ 4x2 AMARELA	und	153							
2.31	CAIXA DE LUZ 4x4 AMARELA	und	26							
2.32	CAIXA DE PASSAGEM 15x15x7	und	15							
2.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32 DISJUNTORES	und	1							
2.34	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA DE 3/4"	m	918							
3	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO									
3.1	Mão de Obra Pedreiro	hr	3.960							
3.2	Mão de Obra Servente	hr	3.960							
3.3	Taxa de Administração Central da CONTRATADA-Serviços em escritórios	m²	631							
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
4.1	Limpeza final da obra	GL	1,00							
4.2	Desmobilização da contratada	GL	1,00							
TOTAL DA PROPOSTA								M.O	MAT	TOTAL

Legenda:

gl: global; **m:** metro linear; **m²:** metro Quadrado; **m³:** metro Cúbico; **kg:** quilograma; **unid:** unidade

M.O: mão de obra; **MAT:** material/equipamento; **hr:** horas

Notas:

I - Nos preços estão incluídos todos os custos, obrigações, despesas diretas e indiretas (BDI) e encargos inerentes ao objeto contratado, não podendo ser atribuída à CONTRATANTE nenhuma despesa adicional, a qualquer título.

II - Deverá ser observado a isenção tributária da qual a CONTRATANTE é beneficiária.

III - As quantidades estimadas nesta Planilha de Preços são meramente orientativas. Destinam-se unicamente á uniformização e julgamento das Propostas comerciais, não caracterizando nenhum compromisso da CONTRATANTE em sua realização total ou parcial; tampouco representam garantia de faturamento.

IV - Nos preços deverão ser considerados todos os documentos que integram o edital.

V - As células bloqueadas serão preenchidas automaticamente.

Valor total da proposta por extenso:	
Validade da Proposta:	
PROPONENTE:	CARIMBO/ASSINATURA:
REPRESENTANTE LEGAL:	
LOCAL/DATA:	