



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Avenida Padre Macário, 129 – Bairro Centro
CEP: 36.512-000 – Tocantins – MG - TEL: (32) 3574-1319

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

MUNICIPIO: TOCANTINS

DATA : 03/11/2022

OBJETO: IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO CORRADO ROBERTI

BDI: 24,55%

CÓDIGO SETOP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR S/ BDI	VALOR C/ BDI	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ DBI
ED-50168	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM	m2	280	60,54	R\$ 75,40	R\$ 16.951,20	R\$ 21.112,72
ED-50566	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM	m2	280	31,83	R\$ 39,64	R\$ 8.912,40	R\$ 11.100,39
ED-52306	AJUDANTE IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	50	18,02	R\$ 22,44	R\$ 901,00	R\$ 1.122,20
ED-52307	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	50	25,14	R\$ 31,31	R\$ 1.257,00	R\$ 1.565,59
ED-50174	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	m2	140	21,64	R\$ 26,95	R\$ 3.029,60	R\$ 3.773,37

TOTAL

R\$ 31.051,20

R\$ 38.674,27

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PLANILHA

BRUNO MARQUES ROBERTI
CAU - A100477-8