


FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>001</b>	<b>CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO</b>	<b>M2</b>		<b>935,91</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1	924,00	0,00
SINAPI-I	34744	PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL	M2	0,2	37,20	0,00
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	0,1	34,66	0,00
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,1	10,11	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>002</b>	<b>CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE METÁLICO</b>	<b>Unid.</b>		<b>327,35</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	0,125	34,66	0,00
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,5	10,11	0,00
SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO	H	0,25	15,45	0,00
SINAPI-I	4783	PINTOR	H	0,125	15,45	0,00
SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	3	104,06	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>003</b>	<b>INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>	<b>Unid.</b>		<b>50,60</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	0,1	34,66	0,00
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,75	10,11	0,00
SINAPI-I	4343	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	2	5,94	0,00
SINAPI	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2	138,40	0,00

07/10/2021

Data


 Responsável Técnico: LUCAS FARIA HALFELD CLARK  
 CREA/CAU: MG-286.584/D