

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CALÇAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS

Nº SICONV
024012/2020

Nº OPERAÇÃO
1073860-74

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE TOCANTINS

Nº OPERAÇÃO
1073860-74

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE TOCANTINS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE NAS VIAS URBANAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL NOVO HORIZONTE.				
1.	CALÇAMENTO EM BLOQUETE		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	2,40m x 1,2m
1.2.	OBRAS VIÁRIAS		-	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	4.312,78	ÁREA DE CALÇAMENTO
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	4.312,78	Comprimento x Largura
1.3.	SINALIZAÇÃO		-	
1.3.1.	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	M2	3,00	01 UNIDADES x 0,30 m²
1.3.2.	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE METÁLICO	Unid.	10,00	10 UNIDADES
1.3.3.	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	Unid.	10,00	10 UNIDADES
1.3.4.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	6,00	10 UNIDADES

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Nº	Aggrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	40.785,70	39.717,38	145.403,81	71.268,12	55.396,94	36.566,97	
2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,88						
3.OB	OBRAS VIÁRIAS	436,86	441,34	1.636,63	791,49	610,56	395,90	
3.OB	OBRAS VIÁRIAS	436,86	441,34	1.636,63	791,49	610,56	395,90	
4.SIN	SINALIZAÇÃO	0,30	0,30	0,60	0,60	0,60	0,60	
4.SIN	SINALIZAÇÃO	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
4.SIN	SINALIZAÇÃO	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
4.SIN	SINALIZAÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

Rua Maestro Pedro Coelho (Estrada [1 + 13,05m] até [11 + 1,38m])	Rua Francisco Teixeira Soares (Estrada [1 + AV. Joaquim Diaz Santiago (Estrada [1 + 0,00m] até [9 + 2,18m])	Rua Maestro Pedro Coelho (Estrada [1 + 0,00m] até [7 + 3,68m])	Rua Bezassete (Estrada [4 + 13,39m] até [8 + 0,27m])	Rua Francisco Teixeira Soares (Estrada [1 +

TOCANTINS/MG
Local

quinta-feira, 7 de outubro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCAS FARIA HALFELD CLARK
CREA/CAU: MG-286.584/D
ART/RR: MG20210325606

Responsável Técnico
Nome: LUCAS FARIA HALFELD CLARK
CREA/CAU: MG-286.584/D
ART/RR: MG20210325606



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

8 Sigilo

ILICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CALÇAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS

Nº SICONV
024012/2020

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE NAS VIAS URBANAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL NOVO HORIZONTE,			
1.	CALÇAMENTO EM BLOQUETE		-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88
1.2.	OBRAS VIÁRIAS		-
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	4.312,78
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	4.312,78
1.3.	SINALIZAÇÃO		-
1.3.1.	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	M2	3,00
1.3.2.	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE METÁLICO	Unid.	10,00
1.3.3.	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	Unid.	10,00
1.3.4.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	6,00

TOCANTINS/MG

Local

quinta-feira, 7 de outubro de 2021

Data